



# BAAN flash

Golfclub Capelle • 's-Gravenweg 311 • 2905 LB Capelle aan den IJssel

---

Baan flash april 2021

Beste leden,

In de nu volgende twee weken gaan er nogal wat werkzaamheden op onze baan plaatsvinden, hetgeen onvermijdelijk zo hier en daar aanleiding zal zijn tot enige overlast.

Primair wordt de vochtproblematiek op een aantal holes aangepakt hetgeen er nu te vaak de oorzaak van is dat de gehele baan gesloten moet worden. Het betreft hier met name de fairways van hole 1, 2, 6 en 16.

We lopen ze hole voor hole even af.

## **Hole 1:**

De fairway hiervan gaan we "sandbanden". Dit is een bewerking met een speciale machine waarbij haaks op de aanwezige drainageleidingen ca. 10 cm diepe V-vormige sleufjes worden getrokken die direct weer met een mengsel van zand en zaad worden opgevuld. Hierbij wordt bereikt dat de bestaande drains een betere toevoer van af te voeren regenwater krijgen.

Deze bewerking is afhankelijk van beschikbaarheid van het noodzakelijke equipment en de droogtetoestand van de baan. Of dat de komende twee weken lukt, is nog even onzeker.

## **Hole 2:**

Op ca 120 en 150 meter vanaf de gele afslag liggen twee oude sloten. Hierin worden respectievelijk een nieuwe afvoerput en een nieuwe (extra) drainageleiding aangebracht.

## **Hole 6:**

In de vaak snel natte rough-gedeelten direct na de afslagplaatsen wordt een aantal extra drainageleidingen aangebracht. Het zal naar verwachting zeker een verbetering geven, maar bij overvloedige regenval zal deze rough toch snel nat blijven. We moeten ons echter wel bedenken dat, van welke tee u ook afslaat, hier normaliter overheen geslagen dient te worden.

Daarnaast worden de slechte gedeelten van het aan de linkerzijde gelegen handicart-pad verbeterd.

## **Hole 16:**

Hier is sprake van een tweetal oude sloten. Ook hier gaat een aantal draingeleidingen worden toegevoegd alsmede een afvoerleiding met put (u heeft de jalons voor één van de tracés wellicht al zien staan).

**Samenvattend:**

Al de bovenstaande ingrepen zijn er op gericht in natte perioden de baan in zijn geheel langer open te kunnen houden.

Maar er is nog meer:

**Looppad hole 7:**

Het slechte looppadgedeelte naast de tee van hole 7, ter hoogte van het bankje, wordt in goede staat gebracht.

**Nieuwe tee hole 14:**

Er wordt een nieuwe tee gemaakt op de ingekorte hole 14. Deze tee krijgt een afmeting van 23 x 10 m<sup>2</sup> en hierop zullen de gele, zowel als de rode tee markers worden geplaatst. Door de gekozen breedte van 10 meter kunnen de tee markers niet alleen naar voren en naar achter worden verzet maar ook van links naar rechts. Dit met name omdat er op een relatief korte par 3 veel plaggen worden geslagen op de tee. Tijdens de uitvoering, waar een ruime week mee gemoeid zal zijn, zal -mits dat veilig kan voor de green keepers- getracht worden hole 14 bespeelbaar te houden.

Er zit nog meer in de pen, maar voor nu even tot zover. Wel vertrouwen wij op uw begrip voor de niet vermijdbare tijdelijke overlast en **houd in uw rondgaan op de baan rekening met de mensen die dit werk allemaal uitvoeren.**

Namens de baancommissie

Peter de Munnik

